

2021年项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	2020年天津博物馆消防设施维修经费（安全隐患整改项目）			
主管预算部门	【363】天津市文化和旅游局	实施单位及代码	【363225】天津博物馆	
项目属性	一次性项目	项目起止时间	2021至2021	
项目资金 (万元)	750.0	其中：财政拨款	750.0	
		其他资金		
绩效目标	保质保量按时完成对天津博物馆消防设施设施的维修，满足天津博物馆日常开放的消防安全要求，并符合相关验收标准			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	拆除并安装感烟及感温消防探头、手报、模块等约4000余个，更换消防报警主机3台	拆除并安装感烟及感温消防探头、手报、模块等约4000余个，更换消防报警主机3台
			拆除和更换各类消防电气配件线近12.5万米。拆除和更换各类配线管约1千余米	拆除和更换各类消防电气配件线近12.5万米。拆除和更换各类配线管约1千余米
			对已无国家3C认证的气溶胶灭火系统全部进行拆除并更换为符合国家标准七氟丙烷气体灭火系统。总计3000多公斤。	对已无国家3C认证的气溶胶灭火系统全部进行拆除并更换为符合国家标准七氟丙烷气体灭火系统。总计3000多公斤。
			拆除和更换各口径消火栓管道4800余米；拆除和安装管道支架1500余公斤；管道刷油2500余平米；拆除和安装消火栓点位203套	拆除和更换各口径消火栓管道4800余米；拆除和安装管道支架1500余公斤；管道刷油2500余平米；拆除和安装消火栓点位203套
			拆除和更换各口径水喷淋管道1.3万余米；拆除和更换管道支架2000余公斤；管道刷油4000平米；拆除和更换水喷淋头4333个。	拆除和更换各口径水喷淋管道1.3万余米；拆除和更换管道支架2000余公斤；管道刷油4000平米；拆除和更换水喷淋头4333个。
			拆除和更换水炮7门；更新检查水炮给水系统。	拆除和更换水炮7门；更新检查水炮给水系统。
			对消防水池进行简易防水处理	对消防水池进行简易防水处理
拆除和更换消防广播系统喇叭580多个及线材。	拆除和更换消防广播系统喇叭580多个及线材。			

绩效指标	质量指标	正常运行率	≥95%	
		项目竣工验收合格率	≥95%	
		时效指标	在保证质量的前提下,以最快的速度对所有的系统拆除更新到位	≥99%
	成本指标	成本造价	750万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高设施的完好率	≥99%
			保证天津博物馆馆藏文物的安全以及本馆职工和来	保证设施完好率
	可持续影响指标	消除此次消防维修工程范围内的安全隐患	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	天津博物馆文物和工作人员及来馆参观群众	≥90%